

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

pag. 1

STIMA della SICUREZZA

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della

pavimentazione di p.zza de Larderel a Pomarance

Codice CUP: F67H19 00048 000 1

COMMITTENTE: COMUNE DI POMARANCE

IL TECNICO Geom. Edoardo Bassanello



COMUNE DI POMARANCE - P.zza S. Anna,1 - 56045 Pomarance (PI) SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Servizio LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	DECICNAZIONE DE L'AVORI	DIMENSIONI				Oventità	IMPORTI	
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS18_17.N 06.004.001 03/11/2018	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. -Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico							
	ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	333,50	333,50
2 TOS18_17.N 06.004.012 03/11/2018	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,-noleggio mensile					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	207,00	207,00
							,	,
3 TOS18_17.P 05.001.004 03/11/2018	Recinzioni e accessi di cantiere- Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	36,23	543,45
4 TOS18_17.P 07.002.001 03/11/2018	Segnaletica e illuminazione di sicurezza1 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o abatteria					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	6,27	31,35
5 TOS18_17.P 07.002.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri							
03/11/2018						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1,50	1,50
6 TOS18_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso- Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
03/11/2018 7 TOS18_17.P 07.004.001 03/11/2018	SOMMANO cad.					1,00	74,75	74,75
	Mezzi antincendio - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.							
						2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	40,25	80,50
	A RIPORTARE							1′272,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′272,05
8 TOS18_17.S 08.002.002 03/11/2018	Riunioni di informazione - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni SOMMANO ora				4,000	4,00		200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					4,00	30,00	1′472,05
	2 4.24.0 2.2 1 3.2 2.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2							
	TOTALE euro	•						1′472,05
	Il Tecnico Geom. Edoardo Bassanello							
	A RIPORTARE							