



**COMUNE DI POMARANCE**

Provincia di Pisa

pag. 1

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione straordinaria fossette, chiaviche e banchine  
strada comunale del "Palagetto"  
Codice CUP : F67H20 00068 000 4

**COMMITTENTE:** Comune di Pomarance

Pomarance, 12/06/2020

**IL TECNICO**  
Geom. Edoardo Bassanello



COMUNE DI POMARANCE - P.zza S. Anna, 1 56045 Pomarance (PI)  
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Servizio LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 ZNP02	Provvista e posa in opera di segnamargine in pvc su banchine in terra secobdo norme di codice della strada interrati almeno cm. 30/35 con regolare assestamento della terra per garantire la stabilità e la verticalità dei segnalimiti ed ogni altro onere e magistero per rednere l'opera compiuta a regola d'arte.  SOMMANO cad.	100,00	27,17	2'717,00	663,00	24,402
2 ZNP03	Regolarizzazione delle sole banchine stradali eseguita con mezzi meccanici compreso nel prezzo il carico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte  SOMMANO mq.	3'700,00	3,58	13'246,00	7'400,00	55,866
3 ZNP04	Formazione di banchina stradale , prevo scotico, realizzata con idoneo materiale di cava stabilizzato pezzatura 0-30 mm., compactato con minirulli, per lo spess. medio di cm. 10/15. IL materiale dovrà essere compreso nella categoria A1/a della classificazione CNR-UNI 10006 ed alle prescrizioni del capitolato norme tecniche, ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte  SOMMANO mc.	185,00	20,88	3'862,80	2'110,85	54,646
4 ZNP05	Ricavatura delle fosse di raccolta delle acque lungo le banchine stradali eseguito con mezzi meccanici, compreso gli oneri per la demolizione dei trovanti rocciosi sino alle dim. di mc. 0,50, il carico, traporto e conferimento a discarica delle materie di risulta, l'eventuale smontaggio e rimontaggio dei segnamergini presenti, ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte  SOMMANO ml.	3'700,00	2,29	8'473,00	5'180,00	61,135
5 ZNP06	Pulizia di pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteorcihe con superficie del vuoto sino a mq. 1,00 e una profondità sino a mt. 2,00 eseguita a mano e con l'ausilio di mini mezzi meccanici. Il lavoro comprende, la ripulitura delle griglie, nel fondo pozzetto e la sobccatura delle fosse limitrofe che immettono le acque nel manufatto e dall'uscita dal tombino, la pulizia comprende anche l'estirpazione di vegetazione all'interno del pozzetto e nel perimetro di mt. 2,00 esterno alle pareti del pozzetto, la verifica della tubazione di scarico e l'eventuale pulizia a pressione ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte  SOMMANO cad.	30,00	127,25	3'817,50	2'478,30	64,919
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			32'116,30	17'832,15	55,524
	<b>T O T A L E euro</b>			32'116,30	17'832,15	55,524
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
M	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
	LAVORI A MISURA euro	32'116,30	17'832,15	55,524
	TOTALE euro	32'116,30	17'832,15	55,524
	Pomarance, 12/06/2020			
	Il Tecnico Geom. Edoardo Bassanello			
	A R I P O R T A R E			