



COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale del "Palagetto"
Codice CUP :F67H19 00293 000 4

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Pomarance, 16/06/2020

IL TECNICO
Geom. Edoardo Bassanello



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS20_05.E 02.001.005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura. Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici dal km. 2+500 al km. 6+200 (incrocio con strada di Fondo Valle) - a tratti Sagomatura e livellamento avvallamenti e depressioni		2000,00	4,500	0,020	180,00		
	SOMMANO Tn					180,00	85,17	15'330,60
2 TOS20_04.E 02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm dal km. 2+500 al km. 6+200 (incrocio con strada di Fondo Valle) - a tratti		2000,00	4,500		9'000,00		
	SOMMANO m²					9'000,00	6,76	60'840,00
3 TOS20_04.E 02.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente dal km. 2+500 al km. 6+200 (incrocio con strada di Fondo Valle) - a tratti		2000,00	4,500	1,000	9'000,00		
	SOMMANO m²					9'000,00	1,98	17'820,00
4 TOS20_AT. N01.001.087	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese Prestazioni a consuntivo				24,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	11,25	270,00
5 TOS20_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato				24,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	28,56	685,44
6 TOS20_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato				40,000	40,00		
	SOMMANO ora					40,00	26,51	1'060,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							96'006,44
	T O T A L E euro							96'006,44
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
000	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	96'006,44	100,000
	Totale CATEGORIE euro	96'006,44	100,000
	Pomarance, 16/06/2020		
	Il Tecnico Geom. Edoardo Bassanello		
	A R I P O R T A R E		