



Comune di Pomarance
Provincia di Pisa

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Data, 29/12/2022

IL TECNICO
Ing. Marco Gistri

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 TOS22/ 1_01.A04.00 1.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere euro (cinque/27)	m³	5,27
Nr. 2 TOS22/ 1_01.A04.00 1.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. euro (ventiuno/08)	m³	21,08
Nr. 3 TOS22/ 1_01.A04.00 2.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (sei/44)	m³	6,44
Nr. 4 TOS22/ 1_01.A04.00 2.002	idem c.s. ...terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (sette/60)	m³	7,60
Nr. 5 TOS22/ 1_01.A04.00 3.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50 euro (nove/93)	m³	9,93
Nr. 6 TOS22/ 1_01.A04.00 3.002	idem c.s. ...di mine da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (undici/10)	m³	11,10
Nr. 7 TOS22/ 1_01.A04.00 8.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (sette/60)	m³	7,60
Nr. 8 TOS22/ 1_01.A04.00 8.002	idem c.s. ...cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (otto/77)	m³	8,77
Nr. 9 TOS22/ 1_01.A04.00 9.001	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (undici/10)	m³	11,10
Nr. 10 TOS22/ 1_01.A04.00 9.002	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (dodici/26)	m³	12,26
Nr. 11 TOS22/ 1_01.A04.01 0.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (diciotto/09)	m³	18,09
Nr. 12 TOS22/ 1_01.A04.01 0.002	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (diciannove/25)	m³	19,25
Nr. 13 TOS22/ 1_01.A04.01 0.001	Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. da mt 1,50 a mt 3,00 euro (diciotto/48)	m²	18,48
Nr. 14 TOS22/ 1_01.A04.01 0.002	idem c.s. ...da mt 3,00 a mt 5,00 euro (ventiuno/80)	m²	21,80
Nr. 15 TOS22/ 1_01.A04.02 9.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. euro (tre/54)	m³	3,54
Nr. 16 TOS22/ 1_01.A04.02 9.003	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (quarantauno/08)	m³	41,08
Nr. 17 TOS22/ 1_01.A05.00 1.001	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi euro (ottantasei/65)	m³	86,65
Nr. 18 TOS22/ 1_01.A05.00 1.002	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (centoquattro/77)	m³	104,77
Nr. 19 TOS22/ 1_01.A05.00 1.003	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce euro (ventisette/80)	m²	27,80
Nr. 20 TOS22/ 1_01.A05.00 1.004	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri euro (trentaquattro/10)	m²	34,10
Nr. 21 TOS22/ 1_01.A05.00 1.004	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 euro (due/75)	kg	2,75
Nr. 22 TOS22/ 1_01.A05.00 1.004	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) euro (due/89)	kg	2,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_01.B02.00 2.001 Nr. 20 TOS22/ 1_01.B02.00 2.002 Nr. 21 TOS22/ 1_01.B03.00 1.002 Nr. 22 TOS22/ 1_01.B03.00 1.005 Nr. 23 TOS22/ 1_01.B03.00 4.101 Nr. 24 TOS22/ 1_01.B03.00 4.102 Nr. 25 TOS22/ 1_01.B04.00 3.001 Nr. 26 TOS22/ 1_01.B04.00 3.002 Nr. 27 TOS22/ 1_01.B04.00 3.005 Nr. 28 TOS22/ 1_01.B04.00 3.006 Nr. 29 TOS22/ 1_01.B04.00 3.009 Nr. 30 TOS22/ 1_01.B04.00 3.010 Nr. 31 TOS22/ 1_01.B04.23 1.002 Nr. 32 TOS22/ 1_01.B04.23 1.008 Nr. 33 TOS22/ 1_01.B04.23 2.011 Nr. 35 TOS22/ 1_01.B07.00 4.002 Nr. 36 TOS22/ 1_01.B07.00 4.003 Nr. 37 TOS22/ 1_01.B07.00 5.002 Nr. 38	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm euro (quattro/35) idem c.s. ...di altezza oltre i 240 mm euro (quattro/92) getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 euro (centoquarantacinque/92) idem c.s. ...resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 euro (centoquarantaotto/18) idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 euro (centocinquantacinque/72) idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 euro (centocinquantanove/15) idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 euro (centocinquantanove/72) idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 euro (centosessantatre/24) getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4 euro (duecentocinque/14) idem c.s. ...volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4 euro (duecentonove/03) getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 euro (duecentoquarantaquattro/16) idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 euro (duecentotrentadue/85) Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore eseguita con malta bastarda euro (seicentocinque/04) idem c.s. ...con malta di cemento euro (cinquecentonovantasei/06) Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) eseguita con malta bastarda euro (seicentosei/07) Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) eseguita con malta di cemento euro (novantatre/84) idem c.s. ...con malta bastarda euro (novantaquattro/97) Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 25 euro (ottantatre/07) Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento spessore cm 25 euro (novantauno/69) idem c.s. ...spessore cm 30 euro (novantaotto/84) Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 30 euro (centodue/58) Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) euro (novantasei/20) idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) euro (novantasei/00)	kg kg m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m² m² m² m² m² m² m² m² m²	4,35 4,92 145,92 148,18 155,72 159,15 159,72 163,24 205,14 209,03 244,16 232,85 605,04 596,06 606,07 93,84 94,97 83,07 91,69 98,84 102,58 96,20 96,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS22/ 1_01.B07.01 5.001 Nr. 39	Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) euro (settantacinque/80)	m²	75,80
TOS22/ 1_01.B07.01 5.002 Nr. 40	Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) euro (settantadue/45)	m²	72,45
TOS22/ 1_01.B07.03 3.001 Nr. 41	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) euro (settantadue/61)	m²	72,61
TOS22/ 1_01.B07.04 2.001 Nr. 42	Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) euro (settantaquattro/98)	m²	74,98
TOS22/ 1_01.B07.04 2.002 Nr. 43	Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m euro (cinquantanove/89)	m²	59,89
TOS22/ 1_01.B07.04 3.001 Nr. 44	idem c.s. ...altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m euro (sessantacinque/51)	m²	65,51
TOS22/ 1_01.B08.00 1.002 Nr. 45	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m euro (sessantasette/90)	m²	67,90
TOS22/ 1_01.B08.00 1.005 Nr. 46	Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m con tavellonato semplice euro (cinquantatre/48)	m²	53,48
TOS22/ 1_01.B08.01 1.001 Nr. 47	idem c.s. ...per luci fino a 5 m con doppio tavellonato euro (sessantasei/37)	m²	66,37
TOS22/ 1_01.B08.01 1.001 Nr. 48	idem c.s. ...per luci oltre 5 m con tavellonato semplice euro (cinquantacinque/56)	m²	55,56
TOS22/ 1_01.B08.01 4.001 Nr. 48	Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm. euro (centoventisette/67)	m²	127,67
TOS22/ 1_01.B08.01 4.002 Nr. 49	idem c.s. ...conservativi) con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° euro (centosettantauno/24)	m²	171,24
TOS22/ 1_01.B08.01 5.001 Nr. 50	idem c.s. ...conservativi) con scempiato in pannelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 euro (centoventiuno/52)	m²	121,52
TOS22/ 1_01.B08.01 7.001 Nr. 51	Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più euro (due/52)	m²	2,52
TOS22/ 1_01.B08.01 7.002 Nr. 52	idem c.s. ...in calcestruzzo alleggerito in più euro (tre/27)	m²	3,27
TOS22/ 1_01.B08.01 7.003 Nr. 53	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita con malta bastarda euro (novantatre/04)	m²	93,04
TOS22/ 1_01.B08.01 7.003 Nr. 54	idem c.s. ...con malta di cemento euro (novantauno/97)	m²	91,97
TOS22/ 1_01.B08.03 1.001 Nr. 55	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) euro (quarantadue/05)	m²	42,05
TOS22/ 1_01.B08.03 1.002 Nr. 56	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) euro (quarantadue/38)	m²	42,38
TOS22/ 1_01.B08.03 2.001 Nr. 56	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) euro (trentaquattro/89)	m²	34,89
TOS22/ 1_01.B08.05 1.101	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 euro (quaranta/26)	m²	40,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 57 TOS22/ 1_01.B08.05 1.102	idem c.s. ...in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta euro (sessantacinque/78)	m ²	65,78
Nr. 58 TOS22/ 1_01.B08.05 1.110	Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8 euro (millecinquecentodiciannove/64)	m ³	1'519,64
Nr. 59 TOS22/ 1_01.B08.10 0.001	Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi euro (quarantasette/88)	m ²	47,88
Nr. 60 TOS22/ 1_01.B08.10 0.002	idem c.s. ...colmo con coppi e controcoppi euro (cinquanta/63)	m ²	50,63
Nr. 61 TOS22/ 1_01.C01.00 2.001	idem c.s. ...colmo con tegole marsigliesi euro (trentatre/61)	m ²	33,61
Nr. 62 TOS22/ 1_01.C01.00 2.002	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (ventinove/26)	m ²	29,26
Nr. 63 TOS22/ 1_01.C01.00 2.001	idem c.s. ...a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice euro (quattordici/81)	m ²	14,81
Nr. 64 TOS22/ 1_01.C01.01 1.001	idem c.s. ...a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (ventinove/11)	m ²	29,11
Nr. 65 TOS22/ 1_01.C01.01 1.002	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (trentauno/41)	m ²	31,41
Nr. 66 TOS22/ 1_01.C01.01 1.001	idem c.s. ...con malta bastarda euro (ventisei/01)	m ²	26,01
Nr. 67 TOS22/ 1_01.C01.01 3.001	idem c.s. ...con malta di cemento euro (ventitre/08)	m ²	23,08
Nr. 68 TOS22/ 1_01.C02.01 0.001	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (trentatre/43)	m ²	33,43
Nr. 69 TOS22/ 1_01.C02.01 0.002	Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce euro (ventiquattro/70)	m ²	24,70
Nr. 70 TOS22/ 1_01.C03.01 5.001	idem c.s. ...con malta bastarda euro (diciannove/30)	m ²	19,30
Nr. 71 TOS22/ 1_01.C03.01 1.001	idem c.s. ...con malta di cemento euro (sedici/37)	m ²	16,37
Nr. 72 TOS22/ 1_01.C03.02 1.001	Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce euro (ventisei/72)	m ²	26,72
Nr. 73 TOS22/ 1_01.C03.02 1.002	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (trentaquattro/44)	m ²	34,44
Nr. 74 TOS22/ 1_01.C03.02 1.003	idem c.s. ...con malta bastarda euro (ventinove/04)	m ²	29,04
Nr. 75 TOS22/ 1_01.D05.00 1.001	idem c.s. ...con malta di cemento euro (ventisei/11)	m ²	26,11
Nr. 76 TOS22/ 1_01.D05.00 1.002	Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (trentasei/46)	m ²	36,46
Nr. 77 TOS22/ 1_01.D05.00 1.003	Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce euro (ventisette/36)	m ²	27,36
Nr. 78 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...con malta bastarda euro (ventiuno/96)	m ²	21,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1.001 Nr. 76 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...con malta di cemento euro (diciannove/03)	m²	19,03
1.002 Nr. 77 TOS22/ 1_01.E01.00	Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce euro (ventinove/38)	m²	29,38
1.003 Nr. 78 TOS22/ 1_01.E01.00	Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda senza velo euro (tredici/06)	m²	13,06
2.001 Nr. 79 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...malta bastarda compreso velo euro (sedici/05)	m²	16,05
3.001 Nr. 80 TOS22/ 1_01.E01.00	Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento senza velo euro (undici/23)	m²	11,23
3.002 Nr. 81 TOS22/ 1_01.E01.00	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (tredici/45)	m²	13,45
3.003 Nr. 82 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce euro (quindici/46)	m²	15,46
4.001 Nr. 83 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico euro (diciotto/81)	m²	18,81
6.001 Nr. 84 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...UNI 11493:2013. piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 euro (ventitre/21)	m²	23,21
6.002 Nr. 85 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...UNI 11493:2013. con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (diciannove/96)	m²	19,96
6.003 Nr. 86 TOS22/ 1_01.E01.00	Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (quindici/46)	m²	15,46
7.001 Nr. 87 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...piastrelle rettangolari posate a spina di pesce euro (diciassette/47)	m²	17,47
8.001 Nr. 88 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico euro (venti/82)	m²	20,82
8.002 Nr. 89 TOS22/ 1_01.E01.00	Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (ventiuno/42)	m²	21,42
8.003 Nr. 90 TOS22/ 1_01.E01.00	idem c.s. ...ceratura finale. con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (ventisette/93)	m²	27,93
9.001 Nr. 91 TOS22/ 1_01.E01.01	Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (ventisei/17)	m²	26,17
1.001 Nr. 92 TOS22/ 1_01.E01.01	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari euro (ventidue/76)	m²	22,76
1.002 Nr. 93 TOS22/ 1_01.E01.01	idem c.s. ...di forma irregolare posate ad opus incertum euro (ventinove/47)	m²	29,47
2.001 Nr. 94 TOS22/	Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali listoni o listoncini posati a mosaico euro (quarantacinque/26)	m²	45,26
	Posa in opera di pavimento in parquet prefinito listoni o listoncini ad incastro posati a colla euro (quattordici/34)	m²	14,34
	Posa in opera di zoccolino battiscopa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_01.E02.00 3.001 Nr. 95 TOS22/ 1_01.E02.00 3.002 Nr. 96 TOS22/ 1_01.E02.00 3.003 Nr. 97 TOS22/ 1_01.E02.00 3.004 Nr. 98 TOS22/ 1_01.E02.00 3.025 Nr. 99 TOS22/ 1_01.E02.00 5.001 Nr. 100 TOS22/ 1_01.E02.00 5.002 Nr. 101 TOS22/ 1_01.E02.00 5.003 Nr. 102 TOS22/ 1_01.E02.00 7.001 Nr. 103 TOS22/ 1_01.E02.00 7.015 Nr. 104 TOS22/ 1_01.E02.00 8.001 Nr. 105 TOS22/ 1_01.E02.00 9.001 Nr. 106 TOS22/ 1_01.E02.00 9.002 Nr. 107 TOS22/ 1_01.E02.01 3.004 Nr. 108 TOS22/ 1_01.E02.01 4.001 Nr. 109 TOS22/ 1_01.E02.01 5.001 Nr. 110 TOS22/ 1_01.E02.01 5.002 Nr. 111 TOS22/ 1_01.E02.01 5.003 Nr. 112 TOS22/ 1_01.E02.01 5.004 Nr. 113	in legno fissato con colla e chiodi euro (dieci/19) Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto fissato a colla euro (dodici/64) Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo, pietra o granito fissato a colla euro (sedici/02) Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla euro (otto/42) Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o simili, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita euro (ventuno/20) idem c.s. ...finale piastrelle fino a 30x30 cm decorate euro (ventitre/21) idem c.s. ...finale piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita euro (diciannove/19) Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm euro (trenta/26) idem c.s. ...pulizia finale listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm euro (trenta/59) idem c.s. ...pulizia finale con adesivo migliorato a rapida essiccazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm euro (trentasei/77) Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare euro (quattro/29) Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm euro (cinque/43) Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés rosso normale h 7.5 euro (undici/00) idem c.s. ...grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm euro (undici/00) Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5 euro (quindici/94) idem c.s. ...regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm euro (due/46) Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 5 euro (trenta/64) Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più euro (sette/78) idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5 euro (ventidue/53) idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più euro (cinque/42) POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas euro (settantasette/48)	m m m m m² m² m² m² m² m m m m m² m² m² m² m² m² cad	10,19 12,64 16,02 8,42 21,20 23,21 19,19 30,26 30,59 36,77 4,29 5,43 11,00 11,00 15,94 2,46 30,64 7,78 22,53 5,42 77,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS22/ 1_01.E03.01 4.008 Nr. 114	idem c.s. ...vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole euro (centonove/68)	cad	109,68
TOS22/ 1_01.E03.01 4.009 Nr. 115	idem c.s. ...vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas euro (centodiciassette/29)	cad	117,29
TOS22/ 1_01.E03.01 4.010 Nr. 116	idem c.s. ...vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole euro (centosessantaotto/88)	cad	168,88
TOS22/ 1_01.E03.01 5.005 Nr. 117	idem c.s. ...vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas euro (centosettantauno/19)	cad	171,19
TOS22/ 1_01.E03.01 5.006 Nr. 118	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Ad infilare con sigillatura esterna a silicone euro (dieci/44)	m²	10,44
TOS22/ 1_01.E03.01 5.007 Nr. 119	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone euro (dieci/92)	m²	10,92
TOS22/ 1_01.E03.01 6.001 Nr. 120	idem c.s. ...fissato con viti e sigillatura a silicone euro (tredici/65)	m²	13,65
TOS22/ 1_01.E03.01 6.002 Nr. 121	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone euro (tredici/65)	m²	13,65
TOS22/ 1_01.E03.01 6.003 Nr. 122	Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco euro (undici/16)	m²	11,16
TOS22/ 1_01.E03.01 6.004 Nr. 123	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco euro (sei/13)	m²	6,13
TOS22/ 1_01.E03.01 6.005 Nr. 124	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce euro (sette/07)	m²	7,07
TOS22/ 1_01.E03.01 6.006 Nr. 125	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine euro (quattro/12)	m²	4,12
TOS22/ 1_01.E03.01 6.007 Nr. 126	idem c.s. ...con idropittura lavabile previa mano di fissativo euro (otto/42)	m²	8,42
TOS22/ 1_01.E05.00 1.001 Nr. 127	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante euro (nove/84)	m²	9,84
TOS22/ 1_01.E05.00 1.002 Nr. 128	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo euro (nove/80)	m²	9,80
TOS22/ 1_01.E05.00 2.001 Nr. 129	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico euro (tredici/38)	m²	13,38
TOS22/ 1_01.E05.00 2.002 Nr. 130	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro persiane: tre mani di tinta a olio euro (dodici/28)	m²	12,28
TOS22/ 1_01.E05.01 1.003 Nr. 131	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio euro (tre/96)	cad	3,96
TOS22/ 1_01.E05.01 1.004 Nr. 132	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto euro (dieci/28)	m²	10,28
TOS22/ 1_01.E07.00 5.003 Nr. 133	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. euro (sessantadue/00)	m	62,00
TOS22/ 1_01.E07.00 5.004 Nr. 134	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. euro (centonovanta/66)	m²	190,66
TOS22/ 1_01.E07.00 5.005 Nr. 135	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm euro (tredici/07)	m	13,07
TOS22/ 1_01.E07.00 5.006 Nr. 136	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm euro (quattordici/29)	m	14,29
TOS22/ 1_01.E07.00 5.007	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 132 TOS22/ 1_01.E07.00 5.008	euro (quindici/51) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfilanchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm	m	15,51
Nr. 133 TOS22/ 1_01.E07.00 5.011	euro (sessantasei/31) idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm	cad	66,31
Nr. 134 TOS22/ 1_01.F03.00 1.001	euro (ottanta/09) idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm	cad	80,09
Nr. 135 TOS22/ 1_01.F03.00 1.002	euro (centodiciannove/82) idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm	cad	119,82
Nr. 136 TOS22/ 1_01.F03.00 1.003	euro (centocinquantesi/19) Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfilanchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri	cad	156,19
Nr. 137 TOS22/ 1_01.F03.00 2.001	euro (milleottocentocinquantauno/17) idem c.s. ...biologica da 4000 litri	cad	1'851,17
Nr. 138 TOS22/ 1_01.F04.00 1.001	euro (duemilaseicentoottantanove/35) idem c.s. ...biologica da 6000 litri	cad	2'689,35
Nr. 139 TOS22/ 1_01.F04.00 1.001	euro (tremilaquattrocentosedici/05) idem c.s. ...biologica da 8000 litri	cad	3'416,05
Nr. 140 TOS22/ 1_01.F04.00 4.002	euro (duemilasettecentonovantauno/82) Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)	cad	2'791,82
Nr. 141 TOS22/ 1_01.F04.00 4.003	euro (quaranta/69) idem c.s. ...con malta bastarda (M5)	m²	40,69
Nr. 142 TOS22/ 1_01.F04.00 4.004	euro (quarantauno/01) Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)	m²	41,01
Nr. 143 TOS22/ 1_01.F04.00 5.001	euro (trentaquattro/75) idem c.s. ...con malta bastarda (M5)	m²	34,75
Nr. 144 TOS22/ 1_01.F04.00 5.003	euro (trentaquattro/99) idem c.s. ...serramenti Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	m²	34,99
Nr. 145 TOS22/ 1_01.F04.00 6.001	euro (cinquantasette/08) Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	m²	57,08
Nr. 146 TOS22/ 1_01.F04.00 6.003	euro (settantanove/36) idem c.s. ...serramenti Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	m²	79,36
Nr. 147 TOS22/ 1_01.F04.00 6.007	euro (quaranta/50) Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti spessore lastra in cartongesso mm 12,5	m²	40,50
Nr. 148 TOS22/ 1_01.F04.00 6.009	euro (sessantanove/52) Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.	m²	69,52
Nr. 149 TOS22/ 1_01.F05.00 5.002	euro (sessantanove/52) Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm	m²	69,52
Nr. 150 TOS22/ 1_01.F05.00	euro (sessantanove/52) Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10	m²	69,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
6.002 Nr. 151 TOS22/ 1_01.F06.00 1.001	di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. spessore di 2,5 mm euro (sessantadue/82)	m²	62,82
Nr. 152 TOS22/ 1_01.F06.00 1.002	Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm euro (sessantacinque/11)	m²	65,11
Nr. 153 TOS22/ 1_01.F06.00 1.003	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2,0 mm euro (settanta/43)	m²	70,43
Nr. 154 TOS22/ 1_01.F06.01 0.001	Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (trecentosessantaotto/89)	m³	368,89
Nr. 155 TOS22/ 1_01.F06.01 0.002	idem c.s.ripristini in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (quattrocentodieci/47)	m³	410,47
Nr. 156 TOS22/ 1_01.F06.01 0.003	idem c.s.ripristini in conglomerato cementizio non armato euro (quattrocentosettantanove/48)	m³	479,48
Nr. 157 TOS22/ 1_01.F06.01 0.004	idem c.s.ripristini in conglomerato cementizio armato euro (cinquecentoottantasette/90)	m³	587,90
Nr. 158 TOS22/ 1_01.F06.02 4.001	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: in pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (ottocentoventisette/63)	m³	827,63
Nr. 159 TOS22/ 1_01.F06.02 4.002	idem c.s.mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (ottocentoventisette/12)	m³	827,12
Nr. 160 TOS22/ 1_01.F06.02 4.003	idem c.s.mc 0,50: su murature di forati a due o piu' teste euro (quattrocentoventidue/39)	m³	422,39
Nr. 161 TOS22/ 1_01.F06.02 4.004	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di pareti di mattoni pieni, spessore una testa euro (centoventitre/67)	m²	123,67
Nr. 162 TOS22/ 1_01CAM.C 01.011.001	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili euro (otto/22)	m²	8,22
Nr. 163 TOS22/ 1_01CAM.C 01.011.002	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice euro (dieci/42)	m²	10,42
Nr. 164 TOS22/ 1_01CAM.C 01.013.001	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione euro (nove/00)	m²	9,00
Nr. 165 TOS22/ 1_01CAM.C 01.013.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 euro (quindici/67)	m²	15,67
Nr. 166 TOS22/ 1_01CAM.C 02.001.001	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 euro (sedici/61)	m²	16,61
Nr. 167 TOS22/ 1_01CAM.C 02.010.001	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_01CAM.E 02.020.001 Nr. 170 TOS22/ 1_01CAM.E 02.021.001 Nr. 171 TOS22/ 1_01CAM.E 03.020.001 Nr. 172 TOS22/ 1_01CAM.E 03.021.001 Nr. 173 TOS22/ 1_02.A03.00 4.001 Nr. 174 TOS22/ 1_02.A03.00 4.002 Nr. 175 TOS22/ 1_02.A03.00 4.003 Nr. 176 TOS22/ 1_02.A03.00 4.004 Nr. 177 TOS22/ 1_02.A03.00 5.001 Nr. 178 TOS22/ 1_02.A03.00 5.002 Nr. 179 TOS22/ 1_02.A03.00 5.003 Nr. 180 TOS22/ 1_02.A03.00 6.001 Nr. 181 TOS22/ 1_02.A03.00 8.001 Nr. 182 TOS22/ 1_02.A03.00 8.002 Nr. 183 TOS22/ 1_02.A03.00 8.003 Nr. 184 TOS22/ 1_02.A03.00 9.001 Nr. 185 TOS22/ 1_02.A03.00 9.002 Nr. 186 TOS22/ 1_02.A03.00 9.003 Nr. 187 TOS22/ 1_02.A03.00 9.004 Nr. 188	euro (quattro/44) Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore euro (quattro/25) Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore euro (tre/56) idem c.s. ...provvisionali massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore euro (tre/00) Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore euro (due/58) Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo. euro (dodici/94) Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 euro (nove/58) Spicconature diintonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriccatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce euro (undici/66) idem c.s. ...provvisionale su soffitti con intonaco a calce euro (dodici/70) idem c.s. ...provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento euro (tredici/37) idem c.s. ...provvisionale su soffitti con intonaco a cemento euro (quattordici/34) Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere per qualsiasi estensione euro (quarantacinque/61) Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale fino ad una superficie di mq 10,00 euro (quattordici/95) idem c.s. ...del materiale per una superficie oltre mq 10,00 euro (tredici/73) Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale fino ad una superficie di mq 10 euro (dodici/51) Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm euro (quarantadue/34) idem c.s. ...materiale in laterizio o in prefabbricato cementizio euro (sessantasette/73) Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio per gronde di qualsiasi materiale euro (ventidue/13) Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi euro (sei/10) Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione euro (tredici/94)	m² m m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² cad cad m² m² m² m² m²	4,44 4,25 3,56 3,00 2,58 12,94 9,58 11,66 12,70 13,37 14,34 45,61 14,95 13,73 12,51 42,34 67,73 22,13 6,10 13,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS22/ 1_02.A03.00 9.005 Nr. 189	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno euro (venti/75)	m²	20,75
TOS22/ 1_02.A03.00 9.006 Nr. 190	idem c.s. ...26 per infissi in metallo euro (trentauno/62)	m²	31,62
TOS22/ 1_02.A03.00 9.007	idem c.s. ...26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice euro (trentauno/71)	m²	31,71
TOS22/ 1_02.A03.00 9.008 Nr. 191	idem c.s. ...26 per cancellate in legno euro (sedici/93)	m²	16,93
TOS22/ 1_02.A03.01 0.001 Nr. 192	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili euro (cinque/77)	m²	5,77
TOS22/ 1_02.A03.01 1.001 Nr. 193	idem c.s. ...di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso euro (nove/10)	m²	9,10
TOS22/ 1_02.A03.01 1.002 Nr. 194	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accescamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo euro (ventidue/81)	cad	22,81
TOS22/ 1_02.A03.01 1.003 Nr. 195	idem c.s. ...supporti murari lavello da cucina euro (ventinove/51)	cad	29,51
TOS22/ 1_02.A03.01 1.004 Nr. 196	idem c.s. ...supporti murari lavatoi, pilozzi e simili euro (ventiotto/17)	cad	28,17
TOS22/ 1_02.A03.01 1.004 Nr. 197	idem c.s. ...supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet euro (trenta/86)	cad	30,86
TOS22/ 1_02.A03.02 1.001 Nr. 198	idem c.s. ...supporti murari vaso alla turca euro (trentacinque/55)	cad	35,55
TOS22/ 1_02.A03.02 2.001 Nr. 199	idem c.s. ...supporti murari piatto doccia euro (trentadue/20)	cad	32,20
TOS22/ 1_02.A03.02 3.001 Nr. 200	idem c.s. ...supporti murari orinatoio euro (trenta/86)	cad	30,86
TOS22/ 1_02.A03.02 2.002 Nr. 200	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accescamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento euro (quattro/71)	cad	4,71
TOS22/ 1_02.A03.02 3.001 Nr. 201	idem c.s. ...di adduzione a piastra, ad elemento euro (venti/86)	cad	20,86
TOS22/ 1_02.A03.02 9.001 Nr. 202	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" euro (zero/69)	m	0,69
TOS22/ 1_02.A03.02 9.002 Nr. 203	idem c.s. ...50 in ferro o rame per un d. oltre 1" euro (uno/36)	m	1,36
TOS22/ 1_02.A03.03 0.001 Nr. 204	idem c.s. ...50 in pvc di qualsiasi diametro euro (zero/15)	m	0,15
TOS22/ 1_02.A03.03 1.001 Nr. 205	Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, eseguito al piano terreno. euro (dodici/19)	m²	12,19
TOS22/ 1_02.A03.03 2.001 Nr. 206	idem c.s. ...di posa, per quote superiori al piano terreno. euro (diciassette/93)	m²	17,93
TOS22/ 1_02.A03.03 3.001	Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (ventisei/79)	m	26,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 207 TOS22/ 1_02.A03.03 3.002	euro (trentasette/34) idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (sessantaotto/75)	m	37,34
Nr. 208 TOS22/ 1_02.A03.03 3.003	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (duecentodiciotto/82)	m	218,82
Nr. 209 TOS22/ 1_02.A03.03 3.004	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq euro (ventiuno/04)	m	21,04
Nr. 210 TOS22/ 1_02.A03.03 4.001	Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali per vani di apertura, porte o finestre euro (ventisei/37)	m²	26,37
Nr. 211 TOS22/ 1_02.A03.03 4.002	idem c.s. ...materiali per strutture singole quali travi e capriate euro (trentatre/72)	cad	33,72
Nr. 212 TOS22/ 1_02.A03.03 5.001	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di minipala euro (settantasette/78)	m³	77,78
Nr. 213 TOS22/ 1_02.A03.03 5.002	idem c.s. ...l'ausilio di piccole attrezzature euro (cento/94)	m³	100,94
Nr. 214 TOS22/ 1_02.A03.03 5.003	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore euro (novantauno/61)	m³	91,61
Nr. 215 TOS22/ 1_02.A03.03 5.004	idem c.s. ...l'ausilio di piccole attrezzature euro (centotre/00)	m³	103,00
Nr. 216 TOS22/ 1_02.A03.03 5.005	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00 euro (centoquarantasette/82)	m³	147,82
Nr. 217 TOS22/ 1_02.A03.03 5.006	idem c.s. ...per profondità da m 1,00 a m 2,00 euro (centonovantatre/92)	m³	193,92
Nr. 218 TOS22/ 1_02.A03.03 5.007	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 euro (cinquantanove/58)	m³	59,58
Nr. 219 TOS22/ 1_02.A03.03 7.001	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 euro (trentauno/24)	m³	31,24
Nr. 220 TOS22/ 1_02.A03.03 7.002	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore. eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica euro (seicentoquarantaotto/86)	m³	648,86
Nr. 221 TOS22/ 1_02.A03.03 8.001	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica euro (seicentonovantatre/39)	m³	693,39
Nr. 222 TOS22/ 1_02.A03.03 8.002	Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). con tavellonato semplice euro (sessantauno/46)	m²	61,46
Nr. 223 TOS22/ 1_02.A03.03 8.003	idem c.s. ...realizzazione). con doppio tavellonato euro (ottantatre/67)	m²	83,67
Nr. 224 TOS22/ 1_02.A03.04 1.005	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore euro (duecentoquattro/62)	m²	204,62
Nr. 225 TOS22/ 1_02.A03.04 1.005	idem c.s. ...intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001 euro (trentasei/42)	m²	36,42
Nr. 225 TOS22/ 1_02.A03.04 1.005	idem c.s. ...intonaci: per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore euro (centoventicinque/08)	m²	125,08
Nr. 225 TOS22/ 1_02.A03.04 1.005	idem c.s. ...intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003 euro (trentaquattro/40)	m²	34,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1.010 Nr. 226 TOS22/ 1_02.A03.05 0.001 Nr. 227 TOS22/ 1_02.A03.05 0.002 Nr. 228 TOS22/ 1_02.A03.05 0.003 Nr. 229 TOS22/ 1_02.A03.05 0.004 Nr. 230 TOS22/ 1_02.A03.05 1.001 Nr. 231 TOS22/ 1_02.A03.06 0.001 Nr. 232 TOS22/ 1_02.A03.06 0.002 Nr. 233 TOS22/ 1_02.A04.00 2.001 Nr. 234 TOS22/ 1_02.A04.00 2.002 Nr. 235 TOS22/ 1_02.A04.00 3.001 Nr. 236 TOS22/ 1_02.A04.00 3.002 Nr. 237 TOS22/ 1_02.A04.01 2.001 Nr. 238 TOS22/ 1_02.A04.01 2.002 Nr. 239 TOS22/ 1_02.A07.00 1.001 Nr. 240 TOS22/ 1_02.A07.00 1.003 Nr. 241 TOS22/ 1_02.B07.00 4.002 Nr. 242 TOS22/ 1_02.B07.00 5.002 Nr. 243 TOS22/ 1_02.B08.00 1.001 Nr. 244 TOS22/	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) euro (venti/54) idem c.s. ...da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) euro (sette/65) idem c.s. ...da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) euro (due/21) idem c.s. ...da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) euro (centosei/65) Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) euro (ottocentoottantanove/10) idem c.s. ...murarie in pietra eseguita con scapoli euro (settecentotredici/55) Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni euro (millesettecentosettantanove/08) Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci spessore 3 cm euro (settantatre/68) idem c.s. ...nuovi intonaci per ogni cm in piu' euro (otto/90) Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm euro (ottantanove/48) Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. euro (settantatre/82) Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata euro (settecentotrentaquattro/21) idem c.s. ...di intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti euro (sette/66) idem c.s. ...di intonaco Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione euro (sette/88) Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento con correnti in abete 6x6, pannelle di cotto murate a malta bastarda e soletina sp. cm 4 euro (centosessantasette/48)	m² m² m m² m³ m³ m³ m² m² m² m² m² m² m³ kg kg m²	20,54 7,65 2,21 106,65 889,10 713,55 1'779,08 73,68 8,90 89,48 73,82 734,21 7,66 7,88 167,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_02.B08.00 1.002 Nr. 245 TOS22/	Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi euro (quarantauno/89)	m²	41,89
1_02.B10.00 1.001 Nr. 246 TOS22/	Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi euro (ventiuno/95)	m²	21,95
1_02.B10.00 1.002 Nr. 247 TOS22/	idem c.s. ...fino al 20% di embrici e coppi euro (ventisei/41)	m²	26,41
1_02.B10.00 1.003 Nr. 248 TOS22/	idem c.s. ...fino al 30% di embrici e coppi euro (ventinove/28)	m²	29,28
1_02.B10.00 1.004 Nr. 249 TOS22/	Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente per pareti poste fuori terra euro (cinquanta/09)	m²	50,09
1_02.B10.00 3.001 Nr. 250 TOS22/	Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento fino alla profondità' di m 2,00 euro (sessantatre/78)	m²	63,78
1_02.B10.00 3.002 Nr. 251 TOS22/	Deumidificazione di murature dall'umidità' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa per interventi su murature in mattoni pieni euro (tredici/29)	cm	13,29
1_02.B10.00 3.003 Nr. 252 TOS22/	idem c.s. ...su murature miste (pietra e laterizio) euro (tredici/29)	cm	13,29
1_02.B10.00 3.005 Nr. 253 TOS22/	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm euro (ottanta/66)	m²	80,66
1_02.B10.00 4.001 Nr. 254 TOS22/	idem c.s. ...spessore 3 cm applicato con intonacatrice euro (sessantanove/97)	m²	69,97
1_02.B10.00 4.002 Nr. 255 TOS22/	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Spessore fino a cm. 5 euro (ventiquattro/35)	m²	24,35
1_02.B10.00 5.001 Nr. 256 TOS22/	idem c.s. ...regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm euro (sei/93)	m²	6,93
1_02.B10.00 6.001 Nr. 257 TOS22/	Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm euro (ventisei/47)	m²	26,47
1_02.B10.00 6.002 Nr. 258 TOS22/	idem c.s. ...elevata conducibilità termica, per ogni cm in più euro (sei/63)	m²	6,63
1_02.B10.00 7.001 Nr. 259 TOS22/	Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm euro (novantacinque/39)	m²	95,39
1_02.B10.02 2.003 Nr. 260 TOS22/	Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a 20 mm euro (nove/88)	m²	9,88
1_02.B10.02 2.005 Nr. 261 TOS22/	Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile per una superficie minima contigua di mq 2,00 euro (cinquantasette/30)	m²	57,30
1_02.B10.02 2.101 Nr. 262 TOS22/	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne euro (trentatre/47)	m²	33,47
1_02.B10.02 2.102 Nr. 263	idem c.s. ...di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne euro (quarantasette/74)	m²	47,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS22/ 1_02.C03.01 2.001 Nr. 264	idem c.s. ...di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne euro (trentadue/68)	m²	32,68
TOS22/ 1_02.C03.02 1.001 Nr. 265	idem c.s. ...di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne euro (quarantasei/94)	m²	46,94
TOS22/ 1_02.C03.05 0.001 Nr. 266	Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera euro (diciotto/69)	m²	18,69
TOS22/ 1_02.C03.05 0.002 Nr. 267	idem c.s. ...asportazione di verniciature o encausti euro (ventiquattro/39)	m²	24,39
TOS22/ 1_02.C03.05 0.003 Nr. 268	idem c.s. ...asportazione di ruggine da opere in ferro euro (ventidue/14)	m²	22,14
TOS22/ 1_02.D06.00 1.001 Nr. 269	Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemente verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni porte o infissi con superfici piane. euro (ventidue/85)	m²	22,85
TOS22/ 1_02.D06.00 2.001 Nr. 270	idem c.s. ...di lesioni porte o infissi con superfici con modanature e cornici euro (trenta/79)	m²	30,79
TOS22/ 1_02.D06.01 1.001 Nr. 271	idem c.s. ...di lesioni Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso euro (quarantatre/93)	m²	43,93
TOS22/ 1_02.D06.01 1.002 Nr. 272	Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria tre mani di tinta a olio superfici piane euro (diciassette/94)	m²	17,94
TOS22/ 1_02.D06.01 1.003 Nr. 273	idem c.s. ...a olio superfici con cornici e modanature euro (trentadue/52)	m²	32,52
TOS22/ 1_02.D06.02 1.001 Nr. 274	idem c.s. ...a olio per persiane alla fiorentina euro (quarantaquattro/62)	m²	44,62
TOS22/ 1_02.D06.02 1.002 Nr. 275	Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce aerea e leganti idraulici euro (cinquantacinque/93)	m²	55,93
TOS22/ 1_02.E05.00 1.001 Nr. 276	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici euro (sessantacinque/17)	m²	65,17
TOS22/ 1_02.E05.01 1.003 Nr. 277	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1 euro (diciotto/15)	m²	18,15
TOS22/ 1_02.E05.01 1.004 Nr. 278	idem c.s. ...UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F euro (ventitre/07)	m²	23,07
TOS22/ 1_02.E05.01 3.001 Nr. 279	idem c.s. ...UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F euro (ventitre/07)	m²	23,07
TOS22/ 1_02.E06.00 5.001 Nr. 280	idem c.s. ...UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F euro (ventitre/07)	m²	23,07
TOS22/ 1_02.E06.00 6.001	Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo normale C1 euro (diciotto/53)	m²	18,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 282 TOS22/ 1_02.E06.00 6.002	Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura dei giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1		
Nr. 283 TOS22/ 1_02.E06.00 6.003	euro (ventisette/37)	m²	27,37
Nr. 284 TOS22/ 1_02.E06.00 6.004	idem c.s. ...20x20 cm decorate, adesivo normale C1		
	euro (trenta/72)	m²	30,72
Nr. 285 TOS22/ 1_02.F04.00 4.001	idem c.s. ...20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo rapido resistente allo scivolamento C2 FT		
	euro (trentauno/48)	m²	31,48
Nr. 286 TOS22/ 1_02.F04.00 4.002	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1		
	euro (venticinque/69)	m²	25,69
Nr. 287 TOS22/ 1_02.F04.00 4.003	idem c.s. ...30x30 cm decorate, adesivo normale C1		
	euro (ventinove/72)	m²	29,72
Nr. 288 TOS22/ 1_02.F04.00 5.001	Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Spessore fino a cm. 4		
	euro (ventiotto/74)	m²	28,74
Nr. 289 TOS22/ 1_02.F04.00 5.002	idem c.s. ...regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 4 cm		
	euro (sette/46)	m²	7,46
Nr. 290 TOS22/ 1_02.F04.00 5.010	Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm		
	euro (ventisette/87)	m²	27,87
Nr. 291 TOS22/ 1_02.F04.01 5.005	idem c.s. ...elevata conducibilità termica, per ogni cm in più		
	euro (sei/89)	m²	6,89
Nr. 292 TOS22/ 1_02.F04.01 5.005	Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm		
	euro (settantaotto/69)	m²	78,69
Nr. 293 TOS22/ 1_02.F04.01 5.010	idem c.s. ...regola d'arte presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm		
	euro (trentasette/62)	m²	37,62
Nr. 294 TOS22/ 1_02CAM.E 01.001.001	Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a 20 mm		
	euro (dieci/16)	m²	10,16
Nr. 295 TOS22/ 1_02CAM.E 01.002.001	idem c.s. ...regola d'arte per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm		
	euro (dieci/48)	m²	10,48
Nr. 296 TOS22/ 1_02CAM.E 02.003.001	Sovraprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte rete 10x10 Ø 5		
	euro (otto/61)	m²	8,61
Nr. 297 TOS22/ 1_02CAM.E 02.003.002	idem c.s. ...10x10 Ø 6		
	euro (undici/81)	m²	11,81
Nr. 298 TOS22/ 1_02CAM.E 02.003.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura minerale a base di grassello di calce		
	euro (sette/13)	m²	7,13
Nr. 299 TOS22/ 1_02CAM.E 02.003.025	idem c.s. ...pubblici. con idropittura a tempera murale fine		
	euro (sei/54)	m²	6,54
Nr. 300 TOS22/ 1_02CAM.E	idem c.s. ...pubblici. con idropittura lavabile previa mano di fissativo		
	euro (dieci/45)	m²	10,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02.005.001 Nr. 301 TOS22/ 1_02CAM.E 03.013.004 Nr. 302 TOS22/ 1_02CAM.E 03.013.005 Nr. 303 TOS22/ 1_02CAM.E 03.013.010 Nr. 304 TOS22/ 1_02CAM.E 03.014.008 Nr. 305 TOS22/ 1_02CAM.E 03.014.009 Nr. 306 TOS22/ 1_02CAM.E 05.001.001 Nr. 307 TOS22/ 1_02CAM.E 05.001.002 Nr. 308 TOS22/ 1_02CAM.E 05.011.003 Nr. 309 TOS22/ 1_02CAM.E 05.011.004 Nr. 310 TOS22/ 1_02CAM.E 05.013.001 Nr. 311 TOS22/ 1_02CAM.E 05.013.002 Nr. 312 TOS22/ 1_02CAM.E 05.015.001 Nr. 313 TOS22/ 1_02CAM.E 05.015.005 Nr. 314 TOS22/ 1_02CAM.E 05.031.001 Nr. 315 TOS22/ 1_02CAM.E 05.031.002 Nr. 316 TOS22/ 1_02CAM.F 04.004.002 Nr. 317 TOS22/ 1_02CAM.F 04.004.003 Nr. 318 TOS22/ 1_02CAM.F 04.004.004			
	Data, 29/12/2022		

[illegible]